

UPŘESNĚNÍ (VYSVĚTLENÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ SK HORNÍ BŘÍZA

nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon)

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI

Název zadavatele:	SK Horní Bříza z.s.
Právní forma:	706 – Spolek
Sídlo zadavatele:	Horní Bříza, ul. U stadionu
IČO:	147 02 983

2. POPIS UPŘESNĚNÍ (VYSVĚTLENÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Na základě upozornění jednoho z oslovených dodavatelů byl identifikován formální rozpor mezi jednotlivými součástmi zadávací dokumentace, konkrétně mezi výkresovou projektovou dokumentací a položkovým soupisem prací. Tento rozpor se týká popisu následujících položek soupisu prací, které po opravě znějí následovně:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství
39	004	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 12 cm (67,5+5)*(93+4)	m2	7 032,50 7 032,50
45	005	002 0007 Rpol.VD	Postřikovače a příslušenství <i>Poznámka:</i> - vodotěsný konektor 2,5mm ² - 40ks - výsuvný postřikovač typu Eagle 900E: 6 - výsuvný postřikovač typu Eagle 950E: 10 - kloubová spojka 6/4	kpl.	1,00

V případě položky č. 39 byla opravena tloušťka ornice na 12 cm tak, jak je uvedeno ve výkrese D.1.1.b.5. ŘEZY. V položce 45 pak byl opraven typový popis druhého z uvedených postřikovačů (10 kusů) na 950E. jak je uvedeno ve výkrese D.1.1.b.4. ZÁVLAHA. U položky č. 44 byla ještě doplněn název měrné jednotky "kpl".

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem tohoto upřesnění (vysvětlení) zadávací dokumentace je pouze oprava v popisu položek v soupisu prací, zůstává lhůta pro podání nabídek beze změny. Pokud dodavatele ve své nabídce použije původní (neopravený) soupis prací, nebude toto zadavatel považovat za nesplnění zadávacích podmínek.

V Horní Bříze dne 11. 2. 2019


Ing. Vojtěch Šedivec
předseda
SK Horní Bříza z.s.
330 12 Horní Bříza
IČO: 147 02 983

1. Položkový soupis prací s výkazem výměr - oprava

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Fotbalové hřiště SK Horní Bříza	Objednatel:	SK Horní Bříza	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce fotbalového hřiště	Projektant:	Bc Tomáš Kuba	IČ/DIČ:	872 31 956/CZ8701180763
Lokalita:	p.p.č. 449/11 a 449/12 v k.ú. Horní Bříza	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	79
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Tomáš Kuba	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplnkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přechás	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a suť		0,00				
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	0,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	0,00
Celkem bez DPH	0,00
Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Položkový soupis prací

Název stavby:		Doba výstavby:		Objednatel:		SK Horní Bržiza						
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:		Bc Tomáš Kuba						
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:								
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:		Bc. Tomáš Kuba						
C	Objekt	Kod	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
001			Příprava pláně				0,00	0,00			0,00	
001		12	Odkopávky a prokopávky				0,00	0,00			0,00	
1	001	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3 (67,5+5)*(93+4)*0,3 v ploše o mocnosti 0,3m (3cm rezerva na nerovnost stáv. terénu)	m3	2 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
2	001	122201109R00	Příplatek za teplost. - odkopávky v hor. 3 (67,5+5)*(93+4)*0,3*0,25 uvažuje se 25%	m3	527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je sníženo celkový výkon stroje.</i>		527,44							
001		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00			0,00	
3	001	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	2 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
001		17	Konstrukce ze zemín				0,00	0,00			0,00	
4	001	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m (67,5+5)*(93+4)*0,3 odvoz nevyužitého výkopku	m3	2 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>RTS komentář: Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</i>		2 109,75							
001		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	0,00			0,00	
5	001	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním (67,5+5)*(93+4) v ploše nového hráště	m2	7 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.</i>		7 032,50							
6	001	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině (67,5+5)*(93+4) v ploše nového hráště	m2	7 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
001		19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	0,00			0,00	
7	001	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4 (67,5+5)*(93+4)*0,3	m3	2 109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
002		02	Odvodnění				0,00	0,00			0,00	
8	002	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (1,25*3)*(0,8*6)*2,2 vsakovací objekt	m3	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
9	002	122201109R00	Příplatek za teplost. - odkopávky v hor. 3 (1,25*3)*(0,8*6)*2,2*0,25 vsakovací objekt - uvažuje se 25%	m3	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je sníženo celkový výkon stroje.</i>		9,90							
002		13	Hloubené výkopávky				0,00	0,00			0,00	
10	002	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 1150*0,3*0,6 pro drenážní potrubí	m3	294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			175*0,5*1 pro kanalizaci		207,00							
			<i>RTS komentář: V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.</i>		87,50							
11	002	132201119R00	Příplatek za teplost. - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 1150*0,3*0,6*0,25 pro drenážní potrubí (uvažuje se 25%)	m3	73,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			175*0,5*1*0,25 pro kanalizaci (uvažuje se 25%)		51,75							
			<i>RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je sníženo celkový výkon stroje.</i>		21,88							
12	002	133201101R00	Hloubení šachet v hor. 3 do 100 m3 11*1,2 RS1	m3	6,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
			11*1,5 RS2		1,20							
					1,50							

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			1*1*1,73 RS3 1*1*1,9 RS4									
			RTS komentář: V poloze je kalkulováno i svislé přemístění výkopku.									
13	002	133201109R00	Příplatek za lepkovost - hloubení šachet v hor.3 6,33*0,25 uvažuje se 25%	m3	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			RTS komentář: Do měných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.									
002	16		Přemístění výkopku									
14	002	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3	m3	340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			1*1*1,2 RS1 1*1*1,5 RS2 1*1*1,73 RS3 1*1*1,9 RS4									
			175*0,5*1 pro kanalizaci 1150*0,3*0,6 pro drenážní potrubí (1,25*3)*(0,8*6)*2,2 vsakovací objekt									
002	17		Konstrukce ze zemín									
15	002	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			1*1*1,2 RS1 1*1*1,5 RS2 1*1*1,73 RS3 1*1*1,9 RS4									
			175*0,5*1 pro kanalizaci 1150*0,3*0,6 pro drenážní potrubí (1,25*3)*(0,8*6)*2,2 vsakovací objekt									
			RTS komentář: Položka se nepoužívá pro prosté vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.									
16	002	174101101R00	Zasyp jam, ýh, šachet se zhutněním (1,25*3)*(0,8*6)*2,2+175*0,5*1 kanalizace 1150*0,3*0,6 drenáže (1,25*3)*(0,8*6)*2,2 vsakovací objekt	m3	373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			127,10 207,00 39,60									
			RTS komentář: Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.									
17	002	175200010RAA	Obsyp objektu prohozenou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m (1,1*1)-(3,14*0,2*0,2*1,1) RS1 (1,3*1)-(3,14*0,2*0,2*1,3) RS2 (1,55*1)-(3,14*0,2*0,2*1,5) RS3 (1,7*1)-(3,14*0,2*0,2*1,7) RS4	m3	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení dílní									
002	19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	340,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			1*1*1,2 RS1 1*1*1,5 RS2 1*1*1,73 RS3 1*1*1,9 RS4									
			175*0,5*1 výkop pro kanalizaci 1150*0,3*0,6 výkop pro drenáže (1,25*3)*(0,8*6)*2,2 výkop pro vsakovací objekt									
002	21		Úprava podloží a základové spáry									
19	002	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm 1150*0,3*0,6 drenáže (1,25*3)*(0,8*6)*1,7 vsakovací objekt	m3	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	897,22 RTS II / 2017
			30,60 1 150,00 1 150,00									
			RTS komentář: Trativy z PVC drenážních flexibilních trubek 1150	m	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	501,62 RTS II / 2017
21	002	213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 I 18	kus	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
002	45	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopiskou do 63 mm	m3	43,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89	81,78	81,78 RTS II / 2017

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
71	006		000 - Rpol. 07VID+M SITE mezi sloupy síla 3mm PPN,oka 45*45 vč.kompletace 6*(10*5)*2	m2	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	007		Vybavení hřiště								
007	13		Hloubené výkopky								
72	007	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 0,6*0,6*1*4 základ pro branky	m3	1,44 1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,24 0,00
			RTS komentář: V poloze je kalkulováno i svisté přemístění výkopku.								0,00 RTS II / 2017
73	007	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 1,44*0,25 uvažuje se 25%	m3	0,36 0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2017
			RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.								
007	16		Přemístění výkopku								
74	007	162701105R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita vozu 12 m3 1,44 výkop patek základů pro branky	m3	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 RTS II / 2017
007	17		Konstrukce ze zemín								
75	007	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 1,44	m3	1,44 1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 RTS II / 2017
			RTS komentář: Položka se nepoužívá pro proslé vysypání zeminy na skládku. To je zahrnuto v ceně odvozu. Položka neobsahuje náklady na poplatky za skládku.								
007	27		Základy								
76	007	275310030RA0	Základová patka z betonu C 16/20, včetně bednění 0,6*0,6*1*4	m3	1,44 1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	4,23 0,00
007			Ostatní materiál								
77	007	28611156.A	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000 mm 1*4	kus	4,00 4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 0,02 RTS II / 2017
			RTS komentář: KGEM, DN 200, nástrčné hrdlo opatřené těsnícím kroužkem z elastomeru PIPE - LIFE								
78	007	000 - Rpol. 03VI BRANKA 7,32*2,44*2,00	VELKÁ KOPANÁ AL.vč.zemních pouzder a víček	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	007	000 - Rpol. 04VI BRANKOVA SÍŤ 7,32*2,44*1,5	polypropylen síla 4 mm	ks	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2								
Celkem:											0,00

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Fotbalové hřiště SK Horní Bříza	Objednatel:	SK Horní Bříza	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Rekonstrukce fotbalového hřiště	Projektant:	Bc. Tomáš Kuba	IČ/DIČ:	872 31 956/CZ8701180763
Lokalita:	p.p.č. 449/11 a 449/12 v k.ú. Horní Bříza	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	79
JKSO:		Zpracoval:	Bc. Tomáš Kuba	Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	1,50	0,00	0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				0,00

Celkem VRN

				0,00
--	--	--	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Přeprava a mechanizace		2,00	0,00	0,00
Kompletační činnost		1,00	0,00	0,00
Celkem ORN				0,00